



ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

пл. Свободы, 4, г. Тольятти, ГСП, Самарская область, 445011

тел.: (8482) 543-744, 543-266, факс: (8482) 543-666, 544-219, e-mail: tgl@tgl.ru, <http://тольятти.рф>

10.01.2023 № 33/1

На №

Председателю Думы
городского округа Тольятти
Остудину Н.И.

Уважаемый Николай Иванович!


В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти направляю Вам информацию по вопросу: «Об информации администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог в зимний период 2022-2023 годов.

Докладчик: Баннов Павел Владимирович – руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта администрации городского округа Тольятти.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Глава городского округа

Н.А. Ренц



Информация
департамента дорожного хозяйства и транспорта
о ходе выполнения работ по содержанию магистральных дорог
в зимний период 2022-2023 гг.

В зимний период 2022-2023 гг. работы по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти осуществляются:

- по муниципальному контракту № 08422000021210000272_259977 от 22.09.2021г., заключенному с ООО "ДРСУ".

Срок выполнения работ по контракту с 01.10.2021 года до 30.09.2023года.

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках данного контракта составляет – 6 296,92 тыс.м². На зимний период 2022 – 2023 гг. предусмотрено финансирование в размере – 182,805 млн. руб., из них на вывоз снега с улиц города – 16,977 млн. руб.

- по муниципальному контракту № 0842300004022000373_259977 от 29.10.2022г., заключенному с ООО «Ставрспецтехника».

Срок выполнения работ по контракту с 01.12.2022 г. по 30.09.2023 г.

Общая площадь содержания автомобильных дорог в рамках данного контракта составляет – 18, 894 тыс.м².

В соответствии с условиями указанных выше муниципальных контрактов (не реже 2-х раз в неделю), в зимний период, специалистами департамента дорожного хозяйства и транспорта на регулярной основе проводятся проверки качества оказания услуг по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти. По результатам проверок в промежуточных актах фиксируются замечания. В актах устранения отмечаются нарушение сроков устранения ранее выявленных недостатков. По результатам чего за каждый месяц готовятся экспертные заключения, согласно которых подрядчику направляются претензии на оплату штрафных санкций.

За ненадлежащее выполнение работ по содержанию автодорог городского округа Тольятти по муниципальному контракту № 08422000021210000272_259977 от 22.09.2021г., заключенному с ООО "ДРСУ" за ноябрь месяц выставлена претензия в сумме – 104 043,25 руб.

В зимний период 2022 – 2023 гг. техническим заданием предусмотрена следующая технология содержания дорог:

1. Обработка противогололедными материалами аварийно-опасных участков (спуски, подъемы, перекрестки в первую очередь);
2. Обработка проезжей части, заездных карманов, посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных переходов противогололедными материалами для предотвращения образования снежного наката и наледи;
3. Очистка автодорог, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов через разделительные полосы от снега и льда;
4. Уборка снега с разворотов, треугольников перекрестков;
5. Вывоз снега в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017.

Подрядной организацией осуществляется патрульная очистка проезжей части магистральных дорог с применением противогололедных материалов.

Специалистами администрации проведена проверка готовности подрядной организации к зимней эксплуатации автодорог и улиц. Эксплуатирующая организация предоставила:

- приказы о закреплении комплексных механизированных бригад в осенне-зимний период; приказы о введении круглосуточного дежурства диспетчерских служб (в том числе схемы взаимодействия диспетчерских служб); инструкции об обязанностях дежурного; маршрутные графики производства работ; схемы расположения баз для складирования песко-соляной смеси.

Определены 4 базы для складирования ПСС. Общий объем заготовленной ПСС составляет 45 000 т:

- Автозаводский район ул. Северная 30, заготовлено ПСС – 23 800 т;
- Центральный район ул. Комсомольская 94, заготовлено ПСС – 18 000т;
- Комсомольский район ул. Громовой 35, заготовлено ПСС – 3 080 т.
- пос. Поволжский, заготовлено ПСС – 120 т.

По состоянию на 09.01.23 г. израсходовано ПСС – 21 648 тн.

На текущий момент у подрядных организаций для привлечения к работам по зимнему содержанию с учетом договоров найма имеется 98 единиц специализированной техники: КДМ 37 ед.; МТЗ 27 ед.; Фронт погр. 16 ед.; Самосвалы 4 ед. (30т); Автогрейдер 4 ед; Т 150,80, Беларусь - 4ед.; Экскаватор 3 ед., КАМАЗ – 2 ед., ДЭМ 121 – 1ед., в т.ч. у ООО «Ставрспецтехника» - 5 ед. Также, имеется иная техника в кол-ве – 21 ед.

Улично-дорожную сеть обслуживает технически исправный вышеуказанный подвижной состав. 70 единиц основной дорожной техники оборудованы системой спутникового мониторинга «ГЛОНАС», что позволяет в режиме реального времени контролировать перемещение механизированных бригад. Все сведения о работе техники оборудованной системой «ГЛОНАС» хранятся в базе данных.

В случае образования дефицита спец. техники, при выполнении зимних видов работ, муниципальным контрактом предусмотрены условия для привлечения субподрядных организаций.

ООО «ДРСУ» заключены договоры на содержание дорог с 4 субподрядными организациями:

- ООО «Автодоринжиниринг» (в трех районах);
- ООО «СТС» (Промышленная зона Автозаводского района);
- ООО «ПКС» (МКР Федоровка, МКР Жиг море, МКР Шлюзовой);
- ООО ПЖРТ (МКР Поволжский»).

В зимний период в среднем по городу для содержания УДС (магистральных дорог) ежесуточно подрядчиками привлекается до 20 бригад общей численностью до 100 человек.

Согласно утвержденному маршрутному графику механизированной уборки автомобильных дорог на Автозаводский р-н сформированы – 4 бригады, на Центральный р-н – 4 бригады и Комсомольский р-н – 4 бригады, утвержденному графику очистки остановочных площадок в Автозаводском

р-не уборку площадок осуществляют – 7 бригад (38 человек), в Центральном р-не – 2 бригады (10 человек) и в Комсомольском р-не – 3 бригады (15 человек).

Вывоз снега с автодорог будет производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 в первую очередь с участков, где валы снега ограничивают видимость участникам движения: перед перекрестками, кольцевыми развязками, пешеходными переходами, остановками общественного транспорта (при необходимости).

На сегодняшний день постановлением администрации городского округа Тольятти от 30.08.2021 г. № 2935-п/1 «Об отведении площадок приема снега в городском округе Тольятти» утверждены 5 площадок под складирование вывозимого снега с автодорог г.о. Тольятти, в т.ч.:

Автозаводский район (4 площадки):

- 2 площадки Южное шоссе санитарно-защитная зона ОАО "АВТОВАЗ";
- 1 площадка юго-восточнее пересечения ул. Транспортной и Борковской;
- 1 площадка ул. Северная, д. 50;

Центральный район (1 площадка)

- 1 площадка г. Тольятти, р-н Центральный, севернее ул. Новозаводская, д.2а, которая дополнена в 2022 году для уменьшения плеча перевозки из Центрального и Комсомольского районов.

В рамках реализации муниципального контракта № 08422000021210000272_259977 от 22.09.2021г. по состоянию на 09.01.23г. вывезено 4 160 м3 снега, выполнен аварийно-восстановительный ремонт в объеме – 29 281 м2.

Руководитель департамента



П.В. Баннов

