

Утверждаю:
Руководитель департамента городского хозяйства
администрации городского округа Тольятти

М.Г. Кузахметов

РАСЧЕТ № 141/1
Обработка почвы под лесные культуры

расчёт на 1 га

№ п/п	Обоснование расценок	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., час	Объём работ	Затраты труда, чел/час	Разряд	Зарплата рабочих, руб.	Наименование механизма	Время работы, м/час	Стоимость м/часа, руб.	Зарботная плата машинистов, руб.	Стоимость механизмов и материалов, руб.	ИТОГО затрат, руб.
1	ГЭСН 47-02-038-01	Маркировка площади	1 га	9,58	0,250	2,40	2	267,10						267,10
2	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26 апреля 2006 года № 317, таб.4.1.14, в т.ч. ТСЭМ 010501, ТСЭМ 093101, K1=0,74, K2=0,8	Нарезка борозд на вырубках при количестве пней на 1 га до 500 шт., расстояние между центрами борозд 3,0 м, длина гона 150 м	1 га	3,754	1,0				Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.)	3,754	969,64	822,42	4 462,45	4 462,45
									Оборудование навесное сельскохозяйственное	3,754	57,95		217,54	217,54
		ИТОГО						267,10				822,42	4 679,99	4 947,09
		В том числе заработная плата машиниста												822,42
		ИТОГО заработной платы												1 089,52
		Накладные расходы 103%		103%										1 122,21
		Стоимость механизмов и материалов												4 679,99
		ВСЕГО затрат												6 069,30

Стоимость 1 га - 6 069,30р.

Главный специалист ОЛХ ДГХ

Начальник СДО

В.Е. Еремеева

С.В. Лобода