

Утверждаю:  
 Руководитель департамента городского хозяйства  
 администрации городского округа Тольятти  
 М.Г.Кузахметов  
 2023г.

**РАСЧЕТ**  
 на выполнение работ по эксплуатации дорог в квартале №13 выдел 12,13 площадь 3,72 га Тольяттинского участкового лесничества

№ п/п	Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., час	Объём работ	Затраты труда, чел/час	Разряд	Зарплата рабочих, руб.	Наименование механизма	Время работы, м/час	Стоимость м/часа, руб.	Заработная плата машинистов, руб.	Стоимость механизмов и материалов, руб.	ИТОГО затрат, руб.
1	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.1 таб.3.7	Валка деревьев хвойных пород (объем хлыста более 3,22 м3) бензиномоторными пилами, в летних условиях работы при вырубке массы древесины более 8 м3 с 1 га	пл. м3	0,082	61,96	5,08	4, 6	692,89	бензопила	5,08	53,35		271,02	963,91
2	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.1 таб.3.7	Валка деревьев тверд-лиственных пород (объем хлыста 0,55-0,76 м3) бензиномоторными пилами, в летних условиях работы при вырубке массы древесины более 8 м3 с 1 га	пл. м3	0,283	16,11	4,56	4, 6	621,96	бензопила	4,56	53,35		243,28	865,24
4	Нормы времени на работы в лесном хозяйстве, п.3.11, таб.35, ФСЭМ-91.15.02-016	Трелевка хлыстов трактором на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.) на расстояние до 150 м, объем хлыстов 1,97 м3 и более	пл. м3	0,176	50,94	8,97	4, 6	1 202,52	Трактор лесохозяйственный на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.)	8,97	943,15	1 484,16	9 944,22	11 146,74
5	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.5 таб.3.11	Раскряжевка хлыстов деревьев хвойных пород объемом хлыста более 3,22 м3 бензиномоторными пилами на сортименты длиной 1,0 м в летних условиях работы при вырубке массы древесины более 8 м3 с 1 га	пл. м3	1,14	50,94	58,07	4	7 096,77	бензопила	58,07	53,35		3 098,03	10 194,80

6	ГЭСН 01-02-127-01, ФСЭМ-91.12.08-518	Дробление древесно-кустарниковой растительности в шепу, самоходным мульчером на гусеничном ходу	га	7,02	3,72	26,11	2	2 905,87	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305кВт (415 л.с.)	26,11	8 271,12	5 720,12	221 679,06	224 584,93
		ИТОГО						12 520,01				7 204,28	235 235,61	247 755,62
		В том числе заработная плата машиниста												19 724,29
		ИТОГО заработной платы												20 316,02
		Накладные расходы 103% от ФОТ		103%										235 235,61
		Стоимость механизмов и материалов												268 071,64
		ВСЕГО затрат												

Стоимость 1 га - 72 062,27р.

Начальник СДО

Инженер-сметчик 1 категории

Начальник ОЛХ

Главный специалист ОЛХ

С.В.Лобода

А.В. Фаршатова

С.В. Брыкина

В.Е. Еремеева