

Утверждаю:
Руководитель департамента городского хозяйства
администрации городского округа Тольятти
М.Г. Кузахметов
2023г.

РАСЧЕТ
на выполнение работ по прочистке просеки в квартале №6 выдел 1,7,8,14 площадь 1,85 га Тольяттинского участкового лесничества

№ п/п	Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., час	Объём работ	Затраты труда, чел/час	Разряд	Зарплата рабочих, руб.	Наименование механизма	Время работы, м/час	Стоимость м/часа, руб.	Заработная плата машинистов, руб.	Стоимость механизмов и материалов, руб.	ИТОГО затрат, руб.
1	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.1 таб.3.7	Валка деревьев хвойных пород (объем хлыста более 3,22 м3) бензиномоторными пилами, в летних условиях работы при вырубке массы древесины более 8 м3 с 1 га	пл. м3	0,082	9,53	0,78	4, 6	106,39	бензопила	0,78	53,35		41,61	148,00
2	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.1 таб.3.7	Валка деревьев твердо-лиственных пород (объем хлыста 0,55-0,76 м3) бензиномоторными пилами, в летних условиях работы при вырубке массы древесины менее 8 м3 с 1 га	пл. м3	0,349	6,53	2,28	4, 6	310,98	бензопила	2,28	53,35		121,64	432,62
3	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.1 таб.3.7	Валка деревьев мягко-лиственных пород (объем хлыста 0,13-0,22 м3) бензиномоторными пилами, в летних условиях работы при вырубке массы древесины менее 8 м3 с 1 га	пл. м3	0,870	1,57	1,37	4, 6	186,86	бензопила	1,37	53,35		73,09	259,95
4	Нормы времени на работы в лесном хозяйстве, п.3.11, таб.35, ФСЭМ-91.15.02-016	Трефовка хлыстов трактором на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.) на расстоянии до 150 м, объем хлыстов 1,97 м3 и более	пл. м3	0,176	14,22	2,50	4, 6	335,15	Трактор лесохозяйственный на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.)	2,50	943,15	413,65	2 771,53	3 106,68
5	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.5 таб.3.11	Раскряжевка хлыстов деревьев хвойных пород объемом хлыста более 3,22 м3 бензиномоторными пилами на сортименты длиной 1,0 м в летних условиях работы при вырубке массы древесины более 8 м3 с 1 га	пл. м3	1,14	14,22	16,21	4	1 981,03	бензопила	16,21	53,35		864,80	2 845,83

6	ГЭСН 01-02-127-01, ФСЭМ- 91.12.08-518	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу, самоходным мульчером на гусеничном ходу	га	7,02	1,85	12,99	2	1 445,70	Мульчеры самоходные на гусеничном ходу, мощность 305кВт (415 л.с.)	12,99	8 271,12	2 845,82	110 287,67	111 733,37
								4 366,11				3 259,47	114 160,34	118 526,45
		ИТОГО												3 259,47
		<i>В том числе заработная плата машиниста</i>												7 625,58
		ИТОГО заработной платы												7 854,35
		Накладные расходы 103% от ФОТ		103%										114 160,34
		Стоимость механизмов и материалов												126 380,80
		ВСЕГО затрат												

Стоимость 1 га - 68 313,95р.

Начальник СДО

Инженер-сметчик I категории

Начальник ОЛХ

Главный специалист ОЛХ

С.В.Лобода

А.В. Фаршатова

С.В. Брыкина

В.Е. Еремеева