

Руководитель департамента городского хозяйства
 администрации городского округа Тольятти
 _____ М.Г. Кузахметов
 2023г.

РАСЧЕТ
 на выполнение работ по уборке аварийного дерева №5 акт № 43 от 01.12.2022

№ п/п	Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., час	Объем работ	Затраты труда, чел/час	Разряд	Зарплата рабочих, руб.	Наименование механизма	Время работы, м/час	Стоимость м/часа, руб.	Заработная плата машинистов, руб.	Стоимость механизмов и материалов, руб.	ИТОГО затрат, руб.
1	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.4 таб.3.4, ТСЭМ-331601	Валка деревьев хвойных пород бензопилой, без корчевки пней, диаметр 52 см.	пл. м3	2,67	2,26	6,03	4, 6	822,46	бензопила	6,03	53,81		324,47	1 146,93
2	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.2 таб.3.8	Обрезка сучьев и вершин бензиномоторными пилами с укороченной шиной	пл. м3	0,118	0,226	0,03	4	266,42	бензопила	0,03	53,81		1,61	268,03
3	Рубильная машина "Торнадо" (местные нормы), ТСЭМ-010410	Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу	скл. м3	0,2	1,92	0,38	2	42,29	машина рубильная "Торнадо"	0,19	1 976,31	41,62	417,12	459,41
									МТЗ	0,19	649,30	31,44	154,81	154,81
4	Постановление Минтруда РФ от 19.09.1995г. № 53, п.3.7.5 таб.3.11	Раскряжевка хлыстов бензиномоторными пилами на сортименты до 1 метра	пл. м3	1,07	2,034	2,18	4	266,42	бензопила	2,18	53,81		117,31	383,73
		ИТОГО						1 397,59				73,06	1 015,32	2 412,91
		В том числе заработная плата машиниста												73,06
		ИТОГО заработной платы												1 470,65
		Накладные расходы 103% от ФОТ		103%										1 514,77
		Стоимость механизмов и материалов												1 015,32
		ВСЕГО затрат												3 927,68

Стоимость - 3 927,68р.

Начальник СДО

С.В. Лобода

Инженер-сметчик 1 категории

А.В. Фаршатова

Начальник ОЛХ

С.В. Брыкина

Главный специалист ОЛХ

В.Е. Еремеева