

Утверждаю:  
Руководитель департамента городского хозяйства  
администрации городского округа Тольятти  
М.Г.Кузахметов  
2023г.

**РАСЧЕТ**  
на устройство противопожарного разрыва, агрегатом ПКЛ-70

расчёт на 1 км

№ п/п	Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., час	Объём работ	Затраты труда, чел/час	Разряд	Зарплата рабочих, руб.	Наименование механизма	Время работы, м/час	Стоимость м/часа, руб.	Заработная плата машинистов, руб.	Стоимость механизмов и материалов, руб.	ИТОГО затрат, руб.
1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26 апреля 2006 года № 317, таб.4.1.35, в т.ч.ТСЭМ 010501, ТСЭМ 092501, К1=0,74, К2=0,91	Проведение минерализованных полос на вырубках, очищенных от порубочных остатков (за 1 проход)	1 км	0,71	1	0,71			Трактор лесохозяйственный на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.)	0,71	969,64	155,55	843,99	843,99
									Плуг лесной ПКЛ-70	0,71	184,85		131,24	131,24
		ИТОГО										155,55	975,23	975,23
		В том числе заработная плата машиниста												155,55
		ИТОГО заработной платы												155,55
		Накладные расходы			103%									160,22
		Стоимость машин и механизмов												975,23
		ВСЕГО затрат												1 135,45

Стоимость 1 км - 1 135,45р.

Начальник СДО

С.В.Лобода

Инженер-сметчик 1 категории

А.В. Фаршатова

Начальник ОЛХ

С.В. Брыкина

Главный специалист ОЛХ

В.Е. Еремеева