

Утверждаю:  
Руководитель департамента городского хозяйства  
администрации городского округа Тольятти  
М.Г.Кузахметов

# РАСЧЕТ № 145

Лесовосстановление 1 га (схема смешения 10С, ручная посадка с закрытой корневой системой из расчета 2000 шт на 1 га)

расчет на 1 га

№ п/п	Обоснование расценок	Наименование работ	Ед. изм.	Норма времени на ед. изм., час	Объем работ	Затраты труда, чел/час	Разряд	Зарплата рабочих, руб.	Наименование механизма	Время работы, м/час	Стоимость м/час, руб.	Зарплата машинистов, руб.	Стоимость механизмов и материалов, руб.	ИТОГО затрат, руб.
1	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26 апреля 2006 года № 317, таб.4.1.35, в т.ч.ТСЭМ 010501, ТСЭМ 093101, К1=0,74, К2=0,8	Проведение минерализованных полос на вырубках, очищенных от порубочных остатков (за 1 проход)	1км	1,06	1,1	1,17			Тракторы лесохозяйственные на гусеничном ходу 58,8 кВт (80 л.с.)	1,17	969,64	266,32	1 390,80	1 390,80
									Плуг лесной ПКЛ-70	1,17	57,95		67,80	67,80
2	ГЭСН 47-02-038-01	Маркировка площади	1 га	9,58	1,00	9,58	2	1 066,19						1 066,19
3	ТНВ-1986, таб. 1.6.1, п.1, ТСЭМ 400001	Рагрузка растений в горшках диаметром свыше 100 мм из кузова автомобиля-фургона	1000 шт	1,199	2,00	2,398	3	279,75						279,75
4	ТНВ-1986, таб. 1.4.5, Д, п.20	Временная прикопка семян	100 шт.	0,190	20,000	3,800	2	422,91						422,91
5	ТНВ-1986, таб. 1.4.6, п.7	Выборка семян из прикопа	1000 шт.	2,300	2,000	4,600	1	492,29						492,29
6	ТНВ-1999, таб.72, п.10	Изготовление квартальных столбов из растущего леса длиной 2,3 м и диаметром от 22 см, постановка и укрепление столба, нанесение трафарета, сосна, грунт обычный	шт.	1,778	1	1,778	4	217,29						217,29
7	ТНВ-1986, таб. 1.6.2, п.5 - 59, К-1,9	Перемещение семян с ЗКС на расстояние до 50 м	1000 шт	8,816	2,00	17,63	1	1 886,98						1 886,98
8	Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26 апреля 2006 года № 317, таб.4.3.6, п.19	Посадка семян с закрытой корневой системой	1000 шт.	12,35	2,00	24,700	3	2 881,46						2 881,46
9	КП с минимальной стоимостью	Сеянцы сосны обыкновенной	шт.		2 000						33,95		67 900,00	67 900,00
10	ТНВ-1986, таб. 1.6.1, п.1, ТСЭМ 400001	Погрузка растений в горшках диаметром свыше 100 мм	1000 шт	1,090	2,00	2,180	3	254,32	Автомобиль до 5т	2,180	430,32	328,26	1 266,36	1 520,68
11	ТНВ-1986, таб. 1.6.1, п.1, ТСЭМ 400001	Рагрузка растений в горшках диаметром свыше 100 мм	1000 шт	1,090	2,00	2,180	3	254,32	Автомобиль до 5т	2,180	430,32	328,26	1 266,36	1 520,68
12	ТССЦпг 03-02-03-25	Перевозка посадочного материала на расстояние до 25 км	тп		0,4000				Автомобили бортовые до 5т		862,98		345,19	345,19
		ИТОГО						7 755,51				912,84	72 236,51	79 992,02
		В том числе заработная плата машиниста												912,84
		ИТОГО заработной платы												8 668,35
		Накладные расходы 103%			103%									8 928,40
		Стоимость механизмов и материалов												72 236,51
		ВСЕГО затрат												88 920,42

Стоимость 1 га - 88 920,42р.

Главный специалист ОЛХ ДГХ

Начальник СДО

В.Е. Еремеева

С.В. Лобода